

Comune di Savona
Provincia di Savona

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere relative alla realizzazione di nuova uscita di sicurezza nell'aula B102 ed all'ampliamento delle uscite di sicurezza delle aule B207, B208, B209, B210 della Palazzina Branca.

COMMITTENTE: SPES SCPA, Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università, Via Magliotto, 2 - Campus Universitario di Savona, 17100 Savona SV

Data, 13/03/2019

IL TECNICO
Ing. Domenico Sasso

Computo metrico					
CATEGORIE DI LAVORO		Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Totale
PIANO TERRA AULA B102					
Realizzazione nuova porta di emergenza verso l'esterno					
OPERE EDILI					
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI					
	Rimozione con il recupero di ventilconvettore posizionato nel sotto finestra compresa chiusura e sigillatura delle tubazioni idrauliche ed elettriche.	1,00	€/cadauno	€	-
	Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore su muratura in mattoni pieni misti sassi	0,38	€/mc	€	-
OPERE MURARIE					
	Ripristino di intonaco della spallina compresa risagomatura e posa di controtelaio	2,20	€/mq	€	-
SERRAMENTI					
	Fornitura e posa di porta ad un battente apertura lungo la via di esodo, avente una larghezza minima di passaggio non inferiore a 120 cm. (h max m. 2,15 con sopraluce fisso fino ad un' altezza complessiva max di 2,75 m, in alluminio completi di vetri di sicurezza 3+3,in apertura già predisposta compreso Kit maniglione antipanico completo di serratura	1,00	€/cadauno	€	-
AULE B207 B208 B209 B210					
Realizzazione nuove porte di emergenza verso corridoio					
OPERE EDILI					
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI					
	Smontaggio delle porte esistenti e modifica del serramento fisso per la creazione di un nuovo varco per l'installazione di nuove porte con larghezza pari a due moduli, > 120 cm	4	€/cadauno	€	-
SERRAMENTI					
	Fornitura e posa di porta a due battenti, apertura lungo la via di esodo, avente una larghezza minima di passaggio non inferiore a 120 cm. (h max m. 2,15 con sopraluce fisso fino ad un' altezza complessiva max di 3 m, in alluminio completi di vetri di sicurezza 3+3,in apertura già predisposta compreso Kit maniglione antipanico completo di serratura	4	€/cadauno	€	-
ONERI PER LA SICUREZZA					
	Oneri per la sicurezza compresi l'allaccio all'impianto elettrico mediante quadretto certificato, fornitura dei DPI e informazione lavoratori, ammortamento giornaliero per n. 3 lavoratori	15,00	€/giorno	€	-
TOTALE					€ -

Si intende che è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari e sono comprese di tutte le lavorazioni in opera nel rispetto delle norme e specifiche tecniche di applicazione fornite dal Produttore del materiale, il carico, il trasporto e lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al piano di posa dei materiali ed ogni altro onere e materiale occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.